

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0820-08 piwnica nr 1	Rozebranie okładziny ściennej (2.97+1.67+0.94+3.55+0.94+1.72)*1.50	m ² m ²	 17.685	
				RAZEM	17.685
2	KNR-W 4-01 0619-02 piwnica nr 1 piwnica nr 2 kotłownia	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych (2.97+1.67+0.94+3.55+0.94+1.72)*2.06 (2.55+1.0)*2.10 (4.38+3.23)*2.26	m ² m ² m ² m ²	 24.287 7.455 17.199	
				RAZEM	48.941
3	KNR-W 4-01 0619-04 kotłownia	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o powierzchni do 2 m ² przy użyciu szczotek stalowych (2.39+5.67)*1.0	m ² m ²	 8.060	
				RAZEM	8.060
4	KNR 9-21 0406-01 z.sz. 3.4. 9903-1 piwnica nr 1 piwnica nr 2 kotłownia	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m ² metodą smarowania - do 10% profili (2.97+1.67+0.94+3.55+0.94+1.72)*2.06 (2.55+1.0)*2.10 (4.38+3.23)*2.26+(2.39+5.67)*1.0	m ² m ² m ² m ²	 24.287 7.455 25.259	
				RAZEM	57.001
5	KNR 9-21 0406-02 z.sz. 3.4. 9903-1 piwnica nr 1 piwnica nr 2 kotłownia	Odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m ² metodą smarowania - każde następne - do 10% profili Krotność = 2 (2.97+1.67+0.94+3.55+0.94+1.72)*2.06 (2.55+1.0)*2.10 (4.38+3.23)*2.26+(2.39+5.67)*1.0	m ² m ² m ² m ²	 24.287 7.455 25.259	
				RAZEM	57.001
6	KNR 9-21 0401-01 piwnica nr 1 piwnica nr 2 kotłownia	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m ² metodą natrysku (2.97+1.67+0.94+3.55+0.94+1.72)*2.06 (2.55+1.0)*2.10 (4.38+3.23)*2.26+(2.39+5.67)*1.0	m ² m ² m ² m ²	 24.287 7.455 25.259	
				RAZEM	57.001
7	KNR AT-22 0101-02 piwnica nr 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (2.97+1.67+0.94+3.55+0.94+1.72)*1.50	m ² m ²	 17.685	
				RAZEM	17.685
8	KNR AT-22 0101-04 piwnica nr 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm (2.97+1.67+0.94+3.55+0.94+1.72)*1.50	m ² m ²	 17.685	
				RAZEM	17.685
9	KNR AT-22 0101-05 piwnica nr 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 5 (2.97+1.67+0.94+3.55+0.94+1.72)*1.50	m ² m ²	 17.685	
				RAZEM	17.685
10	KNR AT-22 0204-05 piwnica nr 1	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm (2.97+1.67+0.94+3.55+0.94+1.72)*1.50	m ² m ²	 17.685	
				RAZEM	17.685
11	KNR 9-21 0302-02 piwnica nr 1 piwnica nr 2 kotłownia	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych 5-10 m ² metodą natrysku 6.94*6.95+(6.94+6.95)*2*2.34 2.55*6.01+(2.55+6.01)*2*2.10 7.21*3.23+2.83*2.72+(7.21+5.95)*2*2.42	m ² m ² m ² m ²	 113.238 51.278 94.680	
				RAZEM	259.196